

"Капитальный ремонт каскада водоемов "Варшавские"

расположенных по адресу г.Москва, ЮАО, Варшавское шоссе, д.131/1"

ВАРШАВСКИЕ ПРУДЫ ПЛАН М 1:500

После проведения строительно-монтажных работ нарушенное благоустройство полностью восстанавливается.

АДРЕС РАБОТ: Г.МОСКВА, ЮАО, КИРОВОГРАДСКАЯ УЛ., Д. 32

ЗАКАЗЧИК: УКРиС ГУП "Мосводосток"

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕРКАЛА: Верхний пруд F=1,3 га
Нижний пруд F=1,2 га

ПРОЕКТИРУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕРКАЛА: Верхний пруд F=1,4 га
Нижний пруд F=1,2 га

СУЩЕСТВУЮЩИЙ НПГ: Верхний пруд 156,36 (III-2014Г.)
Нижний пруд 156,30 (III-2014Г.)

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ НПГ: Верхний пруд 157,50
Нижний пруд 156,50

Гидроизоляция ложа пруда: S=28000 м²

Берегоукрепление: Тип1 L=731,9 м
Тип2 L=145,8 м
Тип3 L=245,5 м

Прокладка: ДК Ø400 п.э. на песчаном основании: L=51,0 м
ДК Ø315 п.э. на песчаном основании: L=27,5 м
ДК Ø315 п.э. в стальном футляре Ø530: L=36,4 м

Восстановление газонов 0,7 га



Пр. трубопровод подпитки
D=400 мм. L=51,0 п.м.

Верхний пруд
F=1,4 га
НПГ 157,50

Нижний пруд
F=1,2 га
НПГ 156,30

Пр. ДК D=300мм L=12,5 п.м.

Пр. ДК D=300мм L=36,4 п.м.
Горизонтальное шнековое бурение
в стальном футляре

Пр. ДК D=300 мм
L=15,0 п.м.

Разделение работ на пусковые комплексы:
1- Верхний Варшавский пруд, включая трубопровод подпитки от коллектора р.Городня до пруда и перепускные трубы между верхним и нижним прудами.
2- Нижний Варшавский пруд, включая водосброс

- K2— Проектируемая ДК (дождевая канализация, водосброс)
- Линия регулирования (берегоукрепление тип1)
- Линия регулирования (берегоукрепление тип2)